Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

PROFI HQ SILIKONHARZPUTZ PREMIUM

Art.Nr.: 7511, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518
Stand: 14.10.2026

Produkt: **Verarbeitungsfertiger Oberputz auf Silikonharz-Basis in Premium-Farbtönen**

Anwendung: Pastöser Struktur-Oberputz auf Feinputzen und Spachtelmassen. Oberputz für PROFI WDVS.

Eigenschaften: Elastisch und diffusionsoffen, Langzeitschutz gegen Witterung.

Zusammensetzung: Silikonharz, hochwertige Kunstharze, Marmorsand, Farbstoffe, Zusatzmittel, Wasser

Technische Daten:

Materialverbrauch	7511: ca. 1,4 kg/m²
	7512: ca. 2,2 kg/m²
	7513: ca. 2,8 kg/m²
	7514: ca. 2,5 kg/m²
	7515: ca. 3,7 kg/m²
	7516: ca. 1,3–2,1 kg/m²
	7517: ca. 4–6 kg/m², je nach Anwendung
	7518: ca. 5,3 kg/m², je nach Anwendung
Materialverbrauch Zusatz	Genaue Verbrauchswert richten sich nach der Verarbeitungstechnik und sind am Objekt zu ermitteln
Schichtdicke	1–6 mm (auf WDVS mind. 1,5 mm)
Diffusionswiderstandszahl μ	ca. 60
Wärmeleitzahl λ	ca. 0,7 W/(m·K)

Normen und Richtlinien:
Europäisch technische Zulassung ETAG 004, ÖNORM B 6400-1, -2, -3, Verarbeitungsrichtlinie für PROFI WDVS, Verarbeitungsrichtlinien der ÖAP

Verarbeitungstemperatur:
Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss über +5 °C betragen.

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Fassadenschutznetz verwenden. Diese Bedingungen müssen auch mind. 2–3 Tage nach dem Aufbringen gegeben sein.
Möglichkeit von Nachtfrost beachten.

Untergrund:
Ungeeignete Untergründe:
Lacke, PVC, Holz, Gipsputze, Gipskartonplatten

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Erforderliche Standzeiten bei neuen Unterputzen bzw. Putzausbesserungen beachten (mind. 1 Tag / mm Auftragsstärke). Vor Aufbringen auf WDVS-Unterputzen bzw. Armierungsschichten ist eine Standzeit von mind. 1 Woche einzuhalten.

Bei Verwendung auf PROFI Wärmedämm-Verbundsystemen ist ein Hellbezugswert (HBW) von ≥ 25 einzuhalten.

Bei groben Kalk-Zement-Grundputzen ist eine Zwischenschicht (siehe auch ÖAP-Verarbeitungsrichtlinien) erforderlich.

Anstriche oder Putze mit ungenügender Haftung oder Festigkeit sind zu entfernen. Absandende, mineralische Oberflächen sind sorgfältig abzukehren und mit PROFI Uni Tiefengrund vorzubehandeln. Dispersionsanstriche sind durch Abbeizen oder Hochdruckreinigung gründlich zu entfernen.

Verdünnung:
Erforderlichenfalls mit bis zu 2 % reinem Wasser verdünnen (immer auf die gleiche Wassermenge achten).

Anmischen:
Mit langsam laufendem Rührwerk gut durchrühren.

Arbeitstechnik:
PROFI HQ Silikonharzputz Vollabrieb & Rillenstrukur:
Aufbringen von PROFI Uni Putzgrund (unverdünnt) als Saugausgleich und Haftbrücke. Nach einer Standzeit von 24 Stunden aufziehen des Materials mit einer Stahlglättkelle (nur rostfreies Werkzeug verwenden), abziehen auf Kornstärke und anschließend im feuchten Zustand mit einem Kunststoffbrett strukturieren.

PROFI HQ Silikonharzputz Füllputz 0,5 mm:
Aufbringen von PROFI Uni Putzgrund (unverdünnt) als Saugausgleich, danach 24 Stunden Standzeit einhalten. Aufziehen des Materials mit einer Stahlglättkelle (nur rostfreies Werkzeug verwenden), abziehen auf Kornstärke und anschließend im feuchten Zustand mit einem Kunststoffbrett strukturieren (verreiben). Bei kleinflächigen Anwendungen, wie z. B. Faschen, kann PROFI HQ Silikonharzputz Füllputz 0,5 mm einlagig aufgetragen werden, bei großflächiger Verwendung auf WDVS erfolgt der Auftrag zweilagig, wobei eine Standzeit von mind. 1 Tag zwischen den Schichten einzuhalten ist.

PROFI HQ Silikonharzputz Besenstrich:
Aufbringen von PROFI Uni Putzgrund (unverdünnt) als Saugausgleich und Haftbrücke. Nach einer Standzeit von 24 Stunden aufziehen des Materials mit einer Stahlglättkelle (nur rostfreies Werkzeug verwenden), abziehen auf Kornstärke. Nach ausreichender Trocknung wird eine weitere Schicht aufgezogen und mittels rostfreier Zahntraufel durchkämmt bzw. grob geglättet. Unmittelbar danach erfolgt die Strukturierung mittels Besen.

PROFI HQ Silikonharzputz Extragrob:
Aufbringen von PROFI Uni Putzgrund (unverdünnt) als Saugausgleich und Haftbrücke. Nach einer Standzeit von 24 Stunden aufziehen des Materials mit einer Stahlglättkelle (nur rostfreies Werkzeug verwenden), abziehen auf Kornstärke und anschließend im feuchten Zustand mit einem Kunststoffbrett strukturieren.

Trockenzeit:
24 Stunden
Diese Angabe gilt bei einer Temperatur von +20 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit zum Teil erheblich. Dies ist auch beim Unterputz zu beachten.

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Technisches Datenblatt

Profibaustoffe Austria GmbH

Hinweise:
Angrenzende Bauteile (z. B.: Glasflächen, polierte Steinverkleidungen, Fenster, Fensterbänke, Rahmen, u. a.) sind vor der Verarbeitung von Oberputzen generell und mit geeignetem Material abzudecken, um diese vor Verschmutzung bzw. Verätzung zu schützen.
Bitte beachten Sie auch weitere Hinweise in unserer Preisliste unter WDVS-Extras.
Die Farbtöne sind aus dem PROFI Farbfächer zu wählen.

Qualitätssicherung:
Eigenüberwachung durch werkseigene Produktionskontrolle.

Lieferform:

Artikelnummer	Lieferform
7511	Vollabrieb 1,0 mm; Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
7512	Vollabrieb 1,5 mm; Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
7513	Vollabrieb 2,0 mm; Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
7514	Rillenstruktur 2,0 mm; Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
7515	Vollabrieb 3,0 mm; Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
7516	Füllputz 0,5 mm; Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
7517	Besenstrich Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette
7518	Extragrob Kübel (25 kg); 24 Kübel/Palette

Lagerung:
Im original verschlossenen Behälter ab dem Herstellungsdatum mind. 12 Monate haltbar. Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Sicherheitshinweise:
Siehe Sicherheitsdatenblatt (SD).

Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacher Straße 70 - 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +43/2576/2320-0
Mail: mail@profibaustoffe.com

Diese technischen Informationen wurden auf Basis unserer Erfahrungen und dem neuesten Stand der Technik erstellt. Wegen der Vielfalt der Baustellenbedingungen (Planung, Untergründe, Witterung, ...) wird die Profibaustoffe Austria GmbH durch diesen Inhalt nicht verpflichtet. Käufer bzw. Verarbeiter sind durch dieses technische Datenblatt nicht davon entbunden, unsere Werkstoffe hinsichtlich des vorgesehenen Verwendungszwecks fach- und handwerksgerecht zu prüfen.